

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Belanja Modal Pembuatan Ruang Laboratorium
Puskesmas Siwalan

I. Uraian Singkat Pekerjaan

1.1. Lokasi Pekerjaan

- 1.1. Lokasi pekerjaan terletak di Puskesmas Siwalan Jalan Raya Tengeng Wetan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.

1.2. Uraian Pekerjaan

- 1.2. Uraian Pekerjaan.

Pekerjaan ini adalah Pembuatan Ruang Laboratorium Puskesmas Siwalan denganuraian sebagai berikut:

1.2.1. Pekerjaan Persiapan.

- Pekerjaan Pembersihan Lokasi
- Penyelenggaraan K3

1.2.2. Pekerjaan Tanah Dan Pasir

- Pek. Galian Pondasi
- Pek. Urugan Tanah Kembali
- Pek. Tanah Urug
- Pek. Pasir Urug Bawah Pondasi
- Pek. Pas. Pondasi Belah 1SP : 6PP (30% Batu Kali Existing)

1.2.3. Pekerjaan Beton Bertulang

- Pas. Sloof 15/20
 - a. Beton mutu $f'c = 14,5$ MPa, slump (120 ± 20) mm (K-175)
 - b. Pembesian (Polos)
 - c. Begesting (3 Kali Pakai)
- Pas. Kolom Praktis 12/12
 - a. Beton mutu $f'c = 14,5$ MPa, slump (120 ± 20) mm (K-175)
 - b. Pembesian (Polos)
 - c. Begesting (3 Kali Pakai)
- Pas. Balok Latiu 12/15
 - a. Beton mutu $f'c = 14,5$ MPa, slump (120 ± 20) mm (K-175)
 - b. Pembesian (Polos)
 - c. Begesting (3 Kali Pakai)
- Pas. Ring Balk 12/15
 - a. Beton mutu $f'c = 14,5$ MPa, slump (120 ± 20) mm (K-175)
 - b. Pembesian (Polos)
 - c. Begesting (3 Kali Pakai)
- Pek. Meja Laboratorium
 - a. Beton mutu $f'c = 14,5$ MPa, slump (120 ± 20) mm (K-175)
 - b. Pembesian (Polos)
 - c. Begesting (3 Kali Pakai)

1.2.4. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN

- Pek. Pas. 1/2 Bata Merah
- Pek. Plesteran 1:6
- Pek. Acian
- Pek. Skonengan
- Pek. Rangka Partisi Baja Ringan C.75
- Pek. Penutup Partisi GRC Board 3,5 mm
- Pek. Pas. Glass Block

- 1.2.5. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING
 - Pek. Keramik Lantai 40x40 Polos
 - Pek. Keramik Lantai 25x25 Kasar
 - Pek. Keramik Dinding 25x40
 - Pek. Hospital Plint 8x30 cm
 - Pek. Lantai Rabat Beton mutu $f'c = 7,4$ Mpa (K-100)
- 1.2.6. PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
 - Pek. Rangka Plafond Hollow 2x4 + Papan Gypsum
- 1.2.7. PEKERJAAN ATAP
 - Pek. Rangka Atap Baja Ringan C75
 - Pek. Atap Galvalum Berpasir
 - Pek. Talang Air Galvalum
- 1.2.8. PEKERJAAN PENGECATAN
 - Pek. Pengecatan Dinding Baru
 - Pek. Pengecatan Langit - Langit
- 1.2.9. PEKERJAAN LISTRIK
 - Pek. Pas. Instalasi Listrik
 - Pek. Pas. Lampu LED 18 Watt
 - Pek. Pas. Lampu LED 12 Watt
 - Pek. Pas. Stop Kontak
 - Pek. Pas. Saklar Ganda
 - Pek. Pas. Saklar Tunggal
 - Pek. Pas. Exhaust Fan
- 1.2.10. PEKERJAAN SANITASI
 - Pas. Pipa AW Ø 3"
 - Pas. Pipa AW Ø 2"
 - Pas. Pipa AW Ø 3/4"
 - Pas. Closet Jongkok
 - Pas. Floordrain
 - Pas. Kran Stainless 3/4"
 - Pas. Kran Stainless Type Leher Angsa
 - Pek. Pemandangan Wastafel
 - Pek. Septitank + Resapan
- 1.2.11. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
 - Pek. Kusen Alumunium Natural 3"
 - Pek. Daun Pintu & Jendela Alumunium Natural 3"
 - Pek. Kaca Reybend Tebal 5mm
 - Pek. Kaca Es Tebal 5mm
 - Pek. Pas. Kunci Tanam Biasa
 - Pek. Handle Pintu Stainless
 - Pek. Handle Bambu Toilet
 - Pek. Pas. Engsel Pintu
 - Pek. Pas. Grendel
 - Pek. Pas. Rambuncis
 - Pek. Pas. Hak Angin Casement

1.3. Gambar Rencana Kerja.

Gambar Rencana Kerja yang dipergunakan adalah gambar yang terlampir dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak.

1.4. Spesifikasi Bahan.

Seluruh bahan yang dipakai untuk pelaksanaan pekerjaan ini harus sesuai dengan ketentuan

yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis, dan harus mengutamakan penggunaan bahan, peralatan dan jasa produksi dalam negeri.

1.5. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.

1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dipakai sebagai pedoman adalah jadwal yang telah disesuaikan dengan tanggal terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja.
2. Pelaksanaan pekerjaan selama **30 (tiga puluh)** hari kalender dari tanggal mulai kerja sesuai dengan SPMK.

1.6. Peralatan dan Personil.

Peralatan dan personil yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan dan harus disediakan penyedia jasa adalah sesuai dengan persyaratan peralatan dan personil yang telah ditentukan.

Peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan dan harus disediakan penyedia jasa adalah antara lain :

No.	Jenis	Kapasitas	Jumlah
1	Mesin molen	-	1 unit
2	Dump Truck	-	1 unit
3	Scaffolding	-	1 set