

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

KEGIATAN : BELANJA MODAL BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR
PEKERJAAN : PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN AIR
LOKASI : KELURAHAN KEDUNGWUNI TIMUR KECAMATAN KEDUNGWUNI
T.A : 2024

| NO. | URAIAN PEKERJAAN |
|------------|---|
| 1 | 2 |
| | |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN |
| 1 | Pek. Pembuatan Bowplank, Persiapan dan Perapihan |
| 2 | Pek. Management Konstruksi (K3) |
| | |
| II | PEKERJAAN TANAH |
| 1 | Pek. Penggalian 1 m ³ tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m |
| 2 | Pek. 1 m ³ Urukan Kembali Galian Tanah tanpa pemadatan secara manual |
| 3 | Pek. 1 m ³ Urukan dengan Pasir Uruk untuk volume s.d 200 m ³ tanpa pemadatan secara manual |
| | |
| III | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN |
| 1 | Pek. Pemasangan 1 m ² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, f'c' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) |
| 2 | Pek. Pemasangan 1 m ² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm |
| 3 | Pek. Pemasangan 1 m ² Acian |
| | |
| IV | PEKERJAAN BETON STRUKTUR DAN PRAKTIS |
| 1 | Pek. Beton Lantai Kerja |
| | c. 1 m ³ beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis (K-125) |
| | |
| V | PEKERJAAN SANITAIR |
| 1 | Pek. Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 60 cm x 60 cm Tinggi 65 cm dengan Tutup Beton |

| | |
|-----------|------------------------------------|
| | |
| VI | PEKERJAAN DRAINASE JALAN |
| 1 | Pek. 1 m' Buis Beton D 40 - 100 cm |
| 2 | Pek. 1 m' Saluran U 30 - 100 cm |
| | |